Variantenuntersuchung zur Umgestaltung des Werre-Wehres am Berger Tor



Variante 3A
(50 cm Wasserspiegelabsenkung)

Wehrbauwerk entfernen

Geplant Maßnahmen:

- Flächiges Raugerinne im westlichen Abflussprofil
- 50 cm Wasserspiegelabsenkung (zusätzliches Fachgutachten)
- Gepl. bewegliches Wehr L = 20 m im östlichen Abflussprofil
- Westliches Ufer um 5 m verbreitern
- Abflussprofil mit Natursteinen befestigen
- Abwasserkanäle müssen verlegt werden
- Gepl. Wegeverbindungen neu
- Abwasserdüker bleibt erhalten
- Mahnmal bleibt erhalten
- Östliches Ufer neu gestalten